

ALLEGATO A

VIALE ELLITTICO:

- **Stanza n.36:** Fornitura e posa in opera di circa 10 ml di canalina porta cavi elettrici, realizzazione di impianto internet ed impianto telefonico con spicconatura di intonaco alle zone interessate e successivo intonaco, previo carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta;
- **Stanza n. 39:** Fornitura e posa in opera di linea telefonica sottotraccia con spicconatura di intonaco alle zone interessate e successivo intonaco, previo carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta;
- **Stanza n. 40:** Fornitura e posa in opera di circa 10 ml di canalina porta cavi elettrici, realizzazione di impianto internet ed impianto telefonico con spicconatura di intonaco alle zone interessate e successivo intonaco, previo carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta;
- **Stanza n. 13:** Fornitura e posa in opera di ciabatta multipla a 6 uscite del tipo schuko da normativa vigente, con sistemazione generica dell'impianto elettrico con spicconatura di intonaco alle zone interessate e successivo intonaco, previo carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta;
- **Aula 5:** Fornitura e posa in opera di canalina calpestabile da normativa vigente, e sistemazione dell'impianto elettrico generale con spicconatura di intonaco alle zone interessate e successivo intonaco, previo carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta;
- **Corridoio adiacente stanze 39 e 40:** Realizzazione di linea 220v compreso di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito con spicconatura di intonaco alle zone interessate e successivo intonaco, previo carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta;

VIA VIVALDI:

- **Stanza n. 1 ex dipartimento:** Fornitura e posa in opera di ciabatta multipla a 6 uscite del tipo semplice da normativa vigente, con sistemazione generica dell'impianto elettrico con spicconatura di intonaco alle zone interessate e successivo intonaco, previo carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta;
- **Stanza n. 2 ex dipartimento:** Fornitura e posa in opera di linea telefonica sottotraccia con spicconatura di intonaco alle zone interessate e successivo intonaco, previo carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta;
- **Stanza ex laboratorio di neuropsicologia:** Fornitura e posa in opera di circa 10 ml di canalina esterna porta cavi elettrici, realizzazione di impianto internet ed impianto telefonico con spicconatura di intonaco alle zone interessate e successivo intonaco, previo carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta;
- **Laboratorio multimediale:** Fornitura e posa in opera di ciabatta multipla a 6 uscite del tipo semplice da normativa vigente, con sistemazione generica dell'impianto elettrico con spicconatura di intonaco alle zone interessate e successivo intonaco, previo carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta;
- **Aula "A":** Fornitura e posa in opera di circa 10 ml di canalina calpestabile da normativa vigente, e sistemazione dell'impianto elettrico generale con spicconatura di intonaco alle zone interessate e successivo intonaco, previo carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta;
- **Aula "E":** Fornitura e posa in opera di circa 8 ml di canalina calpestabile da normativa vigente, e sistemazione dell'impianto elettrico generale con spicconatura di intonaco alle zone interessate e successivo intonaco, previo carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta;